

แบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารฟื้นฟูสภาพ(ระดับปฐมภูมิ)
	แบบเลขที่ 11046 จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	210 วัน (สองร้อยสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	6 งวด (หกงวด)

งวดที่ 1	จำนวนเงิน 11.5 % (ร้อยละสิบเอ็ดจุดห้าของวงเงินสัญญาจ้าง)
	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
	1.1 ตรวจฝังก่อสร้าง
	1.2 ทดสอบดิน
	1.3 ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
	1.4 ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (ถ้ามี)
	1.5 ขุดดิน, ถมดินปรับระดับ
	1.6 ก่อสร้างฐานราก
	ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

งวดที่ 2	จำนวนเงิน 13.6 % (ร้อยละสิบสามจุดหกของวงเงินสัญญาจ้าง)
	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
	2.1 หล่อคาน – พื้นชั้นที่ 1,ทางลาด
	2.2 หล่อเสารับโครงหลังคา
	ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 3	จำนวนเงิน 18.7 % (ร้อยละสิบแปดจุดเจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง)
	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
	3.1 ติดตั้งโครงหลังคา , มุงหลังคา
	3.2 ก่ออิฐ -ฉาบปูน
	3.3 เดินท่อระบบประปา
	3.4 เดินท่อย่อยสายไฟ(ทุกระบบ) พร้อมร้อยสาย
	ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 4 จำนวนเงิน 9.7 % (ร้อยละเก้าจุดเจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 4.1 ติดตั้งวงกบ
 4.2 ตกแต่งผิวผนัง
 4.3 ติดตั้งฝ้าเพดาน
 4.4 ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, ถังน้ำสแตนเลส
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 5 จำนวนเงิน 33 % (ร้อยละ สามสิบสามของวงเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 5.1 ติดตั้งสุขภัณฑ์
 5.2 ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ
 5.3 ติดตั้งงานเสาอากาศวิทยุ
 5.4 ติดตั้งระบบแจ้งเพลิงไหม้
 5.5 ติดตั้งดวงโคม, สวิตช์, เตารับ
 5.6 งานทาสีรองพื้น
 5.7 ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง
 5.8 งานประกอบ-ติดตั้งครุภัณฑ์
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 13.5 % (ร้อยละสิบสามจุดห้าของวงเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 6.1 งานทาสี
 6.2 ตกแต่งผิวพื้น
 6.3 ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ
 และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

คณะทำงานจัดทำงวดงาน-งวดเงิน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข